



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางอน อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๒๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางอน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) แบบไม่ตอกเข็ม พื้นที่อาคาร ๒๑๖ ตร.ม. พื้นที่ทางเดินรอบอาคาร ๙๐ ตร.ม. ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกำหนด และตามรายละเอียดประมาณการกองช่าง อบต.บางอน กำหนด ๑ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) จำนวน ๕ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕ ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ป.ร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางธิดาชล นามไสย	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางณัฐรินทร์ ตูห์ริฎมณี	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางวันเพ็ญ เพชรศรี	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๖.๔ นางจรัสศรี บัวเพชร	ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๖.๕ นายสุริยา สุขแดง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขาฯ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน	ประมาณการตามแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.สพด.1) แบบไม่ล็อกเซ็น	พื้นที่อาคาร	216 ตร.ม	พื้นที่ทางเดินรอบอาคาร 90 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอสุทโธปิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
หน่วยงานประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)	
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	ถม.รวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	28.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,500.00	3,500.00	ปริมาณงาน 25-100 ลบ.ม.
	รวม 1						5,500.00	5,500.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต โครงสร้าง	53.00	ลบ.ม.	1,850.47	98,074.91	391.00	20,723.00	118,797.91	
2.2	คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,747.66	6,990.64	306.00	1,224.00	8,214.64	
2.3	ทรายหยาบ	44.00	ลบ.ม.	652.34	28,702.96	91.00	4,004.00	32,706.96	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	0.18	ตัน	21,355.14	3,843.93	3,401.00	612.18	4,456.11	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	1.72	ตัน	20,289.72	34,898.32	3,401.00	5,849.72	40,748.04	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
2.6	เหล็ก RB 6 มม.	0.91	ตัน	20,525.71	18,678.40	3,401.00	3,094.91	21,773.31	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
2.7	ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	37.62	3,197.70	-	-	3,197.70	
2.8	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	230.00	ลบ.ฟ	588.79	135,421.70	133.00	30,590.00	166,011.70	
2.9	ตะปู	58.00	กก.	51.40	2,981.20	-	-	2,981.20	
	รวม 2				332,789.75		66,097.81	398,887.56	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่สีแดงเขียว ขนาด 0.50×1.20 ม.	615.00	แผ่น	59.81	36,783.15	14.00	8,610.00	45,393.15	สีกระเบื้องเปลี่ยนแปลง
3.2	ครอบสัน ไม้สังกะสี	225.00	แผ่น	65.42	14,719.50	-	-	14,719.50	ตามความเหมาะสม กับ
3.3	ครอบสามทาง	4.00	แผ่น	70.00	280.00	-	-	280.00	สภาพหน้างาน
3.4	ครอบหางมน	8.00	แผ่น	70.00	560.00	-	-	560.00	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงBS-Mขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	38.00	ท่อน	789.72	30,009.36	-	-	30,009.36	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงBS-Mขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	34.00	ท่อน	570.09	19,383.06	-	-	19,383.06	

บัญชีแสดงปริมาณงานวัดมูลราคา

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน	ประมาณการตามแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ศอ.ศพด.1) แบบไม่คอกเข้	พื้นที่อาคาร	216 ตร.ม	พื้นที่ทางเดินรอบอาคาร 90 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางอน อำเภอหนองหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
หน่วยงานประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
3.7	แป้นพื้น เทลิกั่วซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.(24-25กก/ท่อน)	62.00	ท่อน	532.71	33,028.02	-	-	33,028.02	
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด20x400x1.6มม	86.00	ม.	88.75	7,632.50	34.50	2,967.00	10,599.50	
3.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาดขนาด15x400x1.6มม	86.00	ม.	65.00	5,590.00	34.50	2,967.00	8,557.00	
3.10	แผ่นกั้นนกอาย 0.60 ม./แผ่น	144.00	แผ่น	25.00	3,600.00	5.00	720.00	4,320.00	
3.11	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	ม.	150.00	2,400.00	20.00	320.00	2,720.00	
3.12	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง, ครอบและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3.13	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	3,391.98	กก,	-	-	8.50	28,831.83	28,831.83	
รวม 3					156,485.59		44,415.83	200,901.42	
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและฮานาว)	120.00	ตร.ม.	331.00	39,720.00	125.00	15,000.00	54,720.00	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว				-		-	-	
	(รวมปูนทรายและฮานาว)	72.00	ตร.ม.	307.00	22,104.00	125.00	9,000.00	31,104.00	
4.3	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว				-		-	-	
	(รวมปูนทรายและฮานาว)	24.00	ตร.ม.	307.00	7,368.00	125.00	3,000.00	10,368.00	
4.4	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	80.00	7,920.00	40.00	3,960.00	11,880.00	
รวม 4					77,112.00		30,960.00	108,072.00	
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	281.43	70,919.45	89.00	22,428.00	93,347.45	
5.2	ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	65.00	23,075.00	82.00	29,110.00	52,185.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน	ประมาณการตามแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.ศพด.1) แบบไม้คอกเข้	พื้นที่อาคาร 216 ตร.ม	พื้นที่ทางเดินรอบอาคาร 90 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)	
5.3	คิ้วบุกระเบื้องเคลือบ 8"×8"	77.00	ตร.ม.	251.00	19,327.00	138.00	10,626.00	29,953.00	
5.4	คิ้วบุกระเบื้องเคลือบ 2"×4"	42.00	ตร.ม.	251.00	10,542.00	138.00	5,796.00	16,338.00	
5.5	ฉาบปูนเรียบจะระว่อง	36.00	ตร.ม.	50.00	1,800.00	113.00	4,068.00	5,868.00	
5.6	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.00	ม.	65.00	8,515.00	35.00	4,585.00	13,100.00	
	รวม 5				134,178.45		76,613.00	210,791.45	
6	งานฉีบทดาม								
6.1	ฉีบทดามอิฐชั้นบอร์คหนา 9 ซม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงค้ำวาลเหล็กอาบสังกะสี	120.00	ตร.ม.	280.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
6.2	ฉีบทดามอิฐชั้นบอร์คหนา 9 ซม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงค้ำวาลเหล็กอาบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	290.00	12,180.00	-	-	12,180.00	
6.3	ฉีชาขยควาระเนงสำเรีจรูปุดาพ่ายกันเบมลง								
	โครงค้ำวาลไม้แป้นแข็ง 1½ นิ้ว×3 นิ้ว	86.00	ตร.ม.	550.00	47,300.00	134.00	11,524.00	58,824.00	
	รวม 6				93,080.00		11,524.00	104,604.00	
7	งานฉี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	24.24	13,406.96	30.00	16,590.00	29,996.96	
7.2	ทาสีน้ำมันทัวไป	108.00	ตร.ม.	39.92	4,310.90	38.00	4,104.00	8,414.90	
	รวม 7				17,717.85		20,694.00	38,411.85	
8	งานประตู-หน้าต่าง								
8.1	ป.-1	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	390.00	780.00	6,780.00	
8.2	ป.-2	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	390.00	1,170.00	9,570.00	
8.3	ป.-3	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	390.00	390.00	3,190.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางบอน	ประมาณการคณแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ศด.ศพด.1) แบบไม้คอกเข้	พื้นที่อาคาร 216 ตร.ม	พื้นที่ทางเดินรอบอาคาร 90 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางบอน อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)	
8.4	น.-1	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
8.5	น.-2	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
8.6	น.-3	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
8.7	น.-4	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	150.00	600.00	6,600.00	
	รวม 8				110,300.00		2,940.00	113,240.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,532.71	14,130.84	298.00	1,192.00	15,322.84	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	644.86	1,289.72	298.00	596.00	1,885.72	
9.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	150.00	600.00	35.00	140.00	740.00	
9.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
9.5	กระบอกฉวย	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
9.6	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดคักกลับ	7.00	ชุด	280.00	1,960.00	70.00	490.00	2,450.00	
	รวม 9				21,080.56		2,908.00	23,988.56	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	คอนไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.00	ชุด	350.00	6,300.00	135.00	2,430.00	8,730.00	
10.2	คอนไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.00	ชุด	220.00	4,400.00	115.00	2,300.00	6,700.00	
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
10.4	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	79.44	1,509.36	80.00	1,520.00	3,029.36	
10.5	ปลั๊กเส้นเสียบชนิดฝังผนัง	7.00	ชุด	30.38	212.66	80.00	560.00	772.66	
10.6	เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	215.00	215.00	90.00	90.00	305.00	
10.7	เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	280.00	280.00	90.00	90.00	370.00	
10.8	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจจอน	ประมาณการตามแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.สพด.1) แบบ ไม่คอกเข้	พื้นที่อาคาร 216 ตร.ม	พื้นที่ทางเดินรอบอาคาร 90 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางเจจอน อำเภอพนมทวน จังหวัดสุราษฏร์ธานี	ผู้เขียนแบบ	แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)	
10.9	ไฟฟ้าเงิน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	150.00	150.00	3,650.00	
10.10	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
10.11	พัดลมติดเพดานขนาด 18 นิ้ว พร้อมเดินสายร้อยท่อฝังในผนัง	6.00	ชุด	1,400.00	8,400.00	420.00	2,520.00	10,920.00	อุปกรณ์ประกอบรวมอยู่ใน
	รวม 10				46,817.02		10,660.00	57,477.02	-ค่าแรงงาน
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร (วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ในค่าแรงงาน)	1	ชุด	11,700.00	11,700.00	950.00	950.00	12,650.00	รวมค่าขนส่ง รวมค่า ลูก- มีเดียท่อFLEXเพิ่มเติม
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป 50 ลิตร	1	ชุด	3,100.00	3,100.00	750.00	750.00	3,850.00	
11.3.	บ่อดักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
11.4	บ่อพัก คสล.	8	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40	ม.	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00	
11.6	งานวางท่อต่างๆภายในอาคาร	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม 11				38,800.00		7,600.00	46,400.00	
12	งานอื่นๆ								
12.1	ราวระเบียงเหล็กกลมกลวง BS-M ทาสีน้ำมัน	10	ม.	600.00	6,000.00	150.00	1,500.00	7,500.00	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"×4"	82	ม.	70.00	5,740.00	50.00	4,100.00	9,840.00	
12.3	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	7,900.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวม 12				43,340.00		5,600.00	48,940.00	

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบขอตรวจสอบมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ใบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.ศพด.1) แบบ ไม่คอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบเลขที่	สอ.ศพด.1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน	1,357,213.86	1.2717	1,725,968.87	ระยะเวลาก่อสร้าง
					รวม 120 วัน
	เงื่อนไข Factor F ประกอบด้วย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,725,968.87	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางรุจิรัช นามไสย) ปลัดอบต.บางอน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางฉวีรินทร์ คูศิริภูมิ) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวันเพ็ญ เพชรศรี) ประชาคมหมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจรัสศรี บัวเพชร) ประชาคมหมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยา สุขแดง) นายช่างโยธา

อนุมัติ.....นายก อบต.บางอน
(นายไพโรจน์ ทิกุลทอง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคาร/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอทუნพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	สถ.สพด.1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบมีจำนวน	2 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
I	กลุ่มงานอาคาร/ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน	1,725,968.87	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,725,968.87	
สรุป	ราคากลาง	1,725,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางฐิติชดา เนมไธย) ปลัดอบต.บางงอน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางฉวีรินทร์ สุทธิภูมิ) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวันเพ็ญ เพชรศรี) ประชาคมหมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจรัสศรี บัวเพชร) ประชาคมหมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยา สุขแดง) นายช่างโยธา

อนุมัติ.....นายก อบต.บางงอน
(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)