



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๔ จุด หนา ๐.๐๘ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกิตตินันต์ ทนทาน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางณัฐรินทร์ ตูธิรณภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุริยา สุขแดง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพโรจน์ พุกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ประเภทงาน ข่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

เส้นทางสาย ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

สถานที่ก่อสร้าง ม.2,ม10,ม.8,ม.11 ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทางตลอดสายทาง 2.850 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง แคลบซีล กว้าง 5.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง กว้าง 0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 0.950 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+950 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,220,057.10	1.3624	1,662,205.79	Factor F ปกติ
2	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผันตกปกติ - ระยะเวลาก่อสร้าง วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			1,662,205.79	
	คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ			1,660,000.00	
	(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.950 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,747,368.42 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

นายสุริยา สุขแดง กรรมการ/เลขานุการ นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

นางณัฐรินทร์ ตูห์รัมย์ กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

นายกิตตินันต์ หนานาน ประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ลงชื่อ.....

นายไพโรจน์ พิกุลทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

สถานที่ตั้ง ม.2,ม10,ม.8,ม.11 ต.บางนอน อ.ทูลกระหม่อม จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางดำเนินการ 0.950 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานโครงสร้างทาง										
	1.1 งานปรับเกลี่ยและบดอัดพื้นทางเดิม	30.00	ตร.ม.	-	13.53	13.53	405.90	1.3624	18.43	553.00	
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่น	20.00	ลบ.ม.	528.51	107.44	635.95	12,719.00	1.3624	866.42	17,328.37	
	1.2 Asphaltic Concrete ซ่อมหลุมบ่อ ตลอดจนสายทาง หนาเฉลี่ย 0.08 ม.	347.50	ตร.ม.	311.98	20.14	332.12	115,411.70	1.3624	452.48	157,236.90	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	4,750.00	ตร.ม.	4.44	6.45	10.89	51,727.50	1.3624	14.84	70,473.55	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	2.3.1 Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	2.3.2 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) หนา 0.04 ม.	4,750.00	ตร.ม.	155.99	10.07	166.06	788,785.00	1.3624	226.24	1,074,640.68	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	3.3.1 Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) หนา 5 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3.2 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานพื้นชั้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	285.00	ตร.ม.	-	-	260.00	74,100.00	1.3624	354.22	100,953.84	
	4.2 Rumble Strips (7.80 ตร.ม./ แห่ง)	31.20	ตร.ม.	-	-	410.00	12,792.00	1.3624	558.58	17,427.82	4 แห่ง
5	งานจราจรแสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักระนาบโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักระนาบตรง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 โครงป้ายจำกัดความเร็ว	2.00	ชุด	-	-	60,218.00	120,436.00	1.3624	82,041.00	164,082.01	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 สัญญาณไฟจราจร	2.00	ชุด	-	-	19,000.00	38,000.00	1.3624	25,885.60	51,771.20	
	5.2.4 ป้ายจราจร ค63,ค66	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค56,ค58-ค60,ค75	2.00	ชุด	-	-	2,840.00	5,680.00	1.3624	3,869.21	7,738.43	
	5.2.6 ป้ายจราจรแบบ น2(1)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจรแบบ น2(2)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 หลักระนาบโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 หลักระนาบตรง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
6	ประเภทงานทั่วไป										
	6.10 ท่อระบายน้ำ ศก.0.60 ม.	-	ฟุต	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานติดตั้งงานทาง ; (1)						1,220,057.10				
	FACTOR การขึ้นค่าค่าจ้าง 1 ; (2)							1.3624			
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)									1,662,205.79	
	งานซ่อมแซมสาธารณูปโภค										
	6.2 ท่อ PVC 2 นิ้ว	-	ฟุต	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						1,220,057.10			1,662,205.79	

ประมาณราคา

(นายสุริยา สุขแดง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน