



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตถึงคลองรุม หมู่ที่ ๘,๑๑ตำบลบางอน เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบ รายละเอียดที่ อบต.บางอนกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกิตตินันต์ ทนทาน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางณัฐรินทร์ ตูห์ริฎมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุริยา สุขแดง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายไพโรจน์ พุกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

เจ้าของโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส์ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส์ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต หมู่ที่ 8.11 เชื่อม ตำบลบางนอนเชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน	297,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	297,000.00	
	ราคากลาง	297,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 500.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 594.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการราคากลาง



ประธานกรรมการ

นายกิตตินันต์ ทนทาน

ปลัด อบต.

กรรมการ

นางณัฐรินทร์ ตูห์ริญมณี

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ/ผู้ประมาณการ

นายสุริยา สุขแดง

นายช่างโยธา อบต.บางนอน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ปร.5					
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต หมู่ที่ 8,11 เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะสวน					
เจ้าของโครงการ	หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
	0					
รายละเอียดโครงการ	ผิวคอนกรีตกว้าง	5	เมตร	ยาว	100	เมตร หน้า 0.15 เมตร
แบบ ปร.4ที่แนบ	จำนวน	1	แผ่น			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	233,510.50	1.2726	297,165.46	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			297,165.46	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			297,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 500.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 594.00 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา สุแดง)


นายช่างโยธา 4

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปร.4
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต หมู่ที่ 8,11 เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส์ ตำบลบางจอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

รายละเอียดโครงการ	ผิวคอนกรีตกว้าง	5	เมตร	ยาว	100	เมตร
	หนา	0.15	เมตร	หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า	500	ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรด บดอัด พื้นทางเดิม	1.00	ตร.ม.	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.O. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-
3	งานหินปูไหล่ทาง(แหล่งสวนตอเทศ)	17.00	ลบ.ม	350.00	5,950.00	91.00	1,547.00	7,497.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	25.00	ลบ.ม	651.00	16,275.00	99.00	2,475.00	18,750.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	75.00	ลบ.ม	1,850.47	138,785.25	306.00	22,950.00	161,735.25
6	เหล็กเสริม						-	
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. ๑0.20x0.20 ม.	500.00	ตร.ม.	22.00	11,000.00	5.00	2,500.00	13,500.00
	- RB Ø 15 มม.	0.06	ตัน	16,672.00	1,035.33	3,400.00	211.14	1,246.47
	- DB Ø 16 มม.	0.16	ตัน	17,257.00	2,726.61	3,400.00	537.20	3,263.81
	- RB Ø 19 มม.	0.01	ตัน	16,953.00	188.18	3,400.00	37.74	225.92
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	2.69	ลบ.ฟ.	350.00	941.84	-	-	941.84
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00
8	แผ่นโฟม	1.04	แผ่น	20.00	20.89	9.00	9.36	30.21
9	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-
10	ท่อ คอน.ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
10	ท่อ คอน.ขนาด Ø 0.60 ม.	8.00	ท่อน	650.00	5,200.00	210.00	1,680.00	6,880.00
11	แอสฟัลท์	7.50	ลิตร	50.00	375.00	10.00	75.00	450.00
	รวมราคาค่าต้นทุน				182,498.04		51,012.46	233,510.50

ผู้ประมาณการ 
 (นายสุริยา สุขแดง)
 นายช่างโยธา 4